

Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen

Straßenunterhaltung 2018
Information

22.05.2018

Fachbereich I, Bautechnik und Umwelt
Jan Richter

Vorwort

Die Erstellung erfolgte auf der Grundlage von:

- regelmäßigen Kontrollfahrten Bauhof, Bauamt
- Hinweisen von Bürger
- Restarbeiten aus vorhergehenden Jahren

Versackte Straßeneinläufe, Schächte und Kleinstmaßnahmen wurden nicht aufgeführt.

Hauptstraße, Sande

Standort: Hauptstraße, Sande

Befund:

Im Rahmen der Straßensanierung Scharfe Ecke bis Dollstraße (Durchführung durch Straßenbauverwaltung Aurich) sind Regulierungsarbeiten im Bereich der Parkplätze notwendig. Hier ist die Gemeinde Sande in der Unterhaltungspflicht.

Vorschlag:

- Anpassung der Bordanlage sowie Ausbesserungen der Bereiche des ruhenden Verkehrs.

Kostenschätzung:

25.000 €

Beschluss Ausschuss:



BÜ Deichstraße, Sande

Standort: BÜ Deichstraße, Sande

Befund:

- Versatz/Bodenwelle in Fahrbahn

Vorschlag:

- Auffräsen und neue Deckschicht
- Bord- Rinnenanlage anpassen

Kostenschätzung:

15.000 €

Beschluss Ausschuss:



Bahnhofstraße, Sande

Standort: Bahnhofstraße 13, Sande

Befund:

- Flächige Rissbildung
- Ausbrüche

Vorschlag:

- Auffräsen, Geogitter und neue Deckschicht

Kostenschätzung:

5.500 €

Beschluss Ausschuss:



Plögerweg, Sande

Standort: Plögerweg, Sande

Befund:

- Flächige Rissbildung
- Ausbrüche

Vorschlag:

- Auffräsen, Geogitter und neue Deckschicht

Kostenschätzung:

6.500 €

Beschluss Ausschuss:



Einfahrt Altgödens, Altgödens

Standort: Einfahrt Altgödens, Altgödens

Befund:

- Abgebrochene Böschungssicherung (Mauerwerk)

Vorschlag:

- Verlängerung der Grabenverrohrung
- Neue Böschungssicherung in Wasserbaustein

Kostenschätzung:

5.000 €

Beschluss Ausschuss:



Brücke „Pferdeschwemme“, Neustadtgödens

Standort: Brücke „Pferdeschwemme“, Neustadtgödens

Befund:

- Einfache Brückenprüfung 2017 (Note 3,0)
- Überbau Holz Erneuerung von Bauteilen
 - Erneuerung des Rad- / Gehwegbelages
 - Erneuerung komplettes Geländer / Brüstung
 - Betriebliche Unterhaltung / Reinigungsarbeiten

Vorschlag:

Siehe Befund

Kostenschätzung:

25.000 €

Beschluss Ausschuss:



Gemeinde Sande
Bautechnik und Umwelt
eberhardt - die ingenieure gbr

Teil-BW BW 08 0 (02 0)
Straße
Bw-Amt Gemeinde Sande
AM/SM Gemeinde Sande

Prüfbericht 2017 E

nach DIN 1076

Bauwerksname	Pferdeschwemme über WL Neustädter Tief
Teilbauwerksname	Pferdeschwemme über WL Neustädter Tief
Kreis	Friesland
Ort	Neustadtgödens
Bauwerksrichtung	von Südwest nach Nordost
Bauwerksart	Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte
Tragfähigkeit	
Baujahr	



Prüfrichtung	von Südwest nach Nordost	Zustandsnote: 3,0
Prüfer	Dipl.-Ing.(FH) Th. Oeljeklaus	
Prüfung vom	27.10.2017 bis 27.10.2017	

Version 1.91 - Druck vom 31.10.2017

Deckblatt Seite 1

Beschluss

Die Verwaltung wird beauftragt, die vorgestellten Sanierungsarbeiten auszuschreiben und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln an den preisgünstigsten Bieter zu vergeben.

Marschhausen, Hammrichweg Sillandweg

Standort: Marschhausen, Hammrichweg, Sillandweg

Befund:

- Großflächige Versackungen
- Rissbildung



Vorschlag:

- partielle Sanierung
- Auffräsen, Geogitter und neue Deckschicht



Demontage Pflanzkübel

Standort: Gemeindegebiet Sande

Befund:

- Defekte Pflanzkübel

Vorschlag:

- Für 2018 keine Tätigkeiten geplant



Backup

Schachtregulierung

Standort: Gemeindegebiet Sande

Befund:

- defekte Schächte
- überstehende/versackte Schächte
- klappernde Deckel



Vorschlag:

- Für 2018 keine Tätigkeiten geplant